



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

*Opere ambientali previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo" – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano*

DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.2



## PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

**ENTE APPALTANTE:** Parco Regionale della Valle del Lambro

**OGGETTO:** *"Opere ambientali previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo" – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano"*

**AFFIDAMENTO LAVORI:** Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016

**CONTRATTO:** del 21/10/2016

**CONSEGNA LAVORI:** Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell'autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017

**IMPRESA:** ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 – Latisana (UD), P.IVA 01997520307, in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualità di Procuratore Speciale della società, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305
- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307

### IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:

Importo originario esecuzione lavorazioni	€	1.002.238,43
Importo esecuzione lavorazioni variante n.1	€	43.214,24
Oneri sicurezza originari	€	62.625,00
Oneri sicurezza variante n.1	€	3.832,31
Corrispettivo per progettazione esecutiva	€	23.142,59
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.135.052,57</b>

## PERIZIA DI VARIANTE n. 2

### Analisi dei nuovi prezzi unitari

(ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 art. 163)

Nella presente Perizia di Variante sono state introdotte nuove voci derivanti da Analisi Prezzi, come di seguito riportato.



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 NPvr2_A.P. 01(B)	Fornitura e posa in opera di staccionata con pali di supporto in legno di larice diam.12 cm di lunghezza complessiva 1,50 m, di cui 1,20 fuori terra, comprensiva di 2 funi d'acciai ... are lo sfilamento delle funi ed ogni altra opere per dare l'opera compiuta. Conteggiata a metro di sviluppo planimetrico				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Operaio qualificato h	0,300	26,60	7,98	
	(L) Operaio comune h	0,300	23,95	7,19	
	(L) Nolo di miniescavatore con potenza inferiore a 20 HP compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso. Con benna rovescia come richiesto dalla D.L. h	0,200	39,30	7,86	
	(L) Pali in larice diam.12cm, perfettamente tondo, senza corteccia m3	0,020	123,90	2,48	
	(L) Fune in fili d'acciaio zincato ed anima d'acciaio, sp. 8mm m	2,000	0,90	1,80	
	(L) Morsetto serrafune conforme a norma DIN 741 - Diam. 8-10mm cadauno	4,000	0,15	0,60	
	(L) Ferramenta kg	0,100	2,10	0,21	
	Sommano euro			28,12	
	Spese Generali 14.00% * (28.12) euro			3,94	
	Sommano euro			32,06	
	Utili Impresa 10% * (32.06) euro			3,21	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			35,27	
Nr. 2 NPvr2_A.P.E. 03	FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacità di propagazione ed inserite in opera lungo la sponda esistente nel numero di 3 pz. x una fascia spondale della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi a mano nel periodo di riposo vegetativo.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Operaio qualificato h	0,250	26,60	6,65	
	(L) Operaio comune h	0,250	23,95	5,99	
	(L) Fornitura di talee di salice L=80cm cadauno	3,000	0,45	1,35	
	(L) Materiale vario (shelter ecc) a corpo	3,000	1,00	3,00	
	Sommano euro			16,99	
	Spese Generali 14.00% * (16.99) euro			2,38	
	Sommano euro			19,37	
	Utili Impresa 10% * (19.37) euro			1,94	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			21,31	
	Data, _____				
	_____				
	_____				
	_____				
	_____				
	_____				
	_____				
	_____				
	_____				
	_____				
	A R I P O R T A R E				



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

*Opere ambientali previste nell'intervento "Area di laminazione di Inverigo" – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano*

DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.2



Inverigo, lì.....

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO