




SCALA 1:50



SCALA 1:50



SCALA 1:20



MATERIALI IMPIEGATI :

- MODALITA' DI ESECUZIONE :

- 4) realizzazione di rifinanco fino ad un'altezza minima di cm. 30, sopra il vertice del tubo, con terreno incoerente (sabbia o pietrisco fine) costipato con molta cura, con attrezzi leggeri e contemporaneamente da ambo i lati della condotta (in modo da evitare spostamenti dell'asse degli elementi). Il costipamento andrà eseguito a strati non superiori a cm. 30.



PROGETTO ESECUTIVO



PROGETTAZIONE E CONSULENZE

ABBA



SOLUTIONS

ABBA.SOLUTIONS Srl
Via Cavour 80 - 20833 Giusnano (MB)
web: www.abba.solutions
mail: info@abba.solutions
pec: abba.solutions@pec.it

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| REDATTO Ing. Chiara Angela Perego | | REVISIONATO Ing. Stefano Minà | | APPROVATO Ing. Daniele Giuffrè | |
| COMMITTENTE Parco Regionale della Valle del Lambro Via Vittorio Veneto, 19 20844, Triuggio MB | | DESCRIZIONE MANUFATTI IN PROGETTO SULL'ARGINE NORD CHIAVICA NORD - 02 | | | |
| | | DATA Aprile 2020 | SCALA INDICATA | COMMESSA LAMBRO.001 | ELABORATO T04.02 |
| REVISIONE | DATA | RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |